




MINTAKERESZTSZELVÉNYEK M 1:50

0+425 - 1+620 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT



KITÉRŐKNÉL



1	tervezett burkolatszerkezet:
	5 cm vlg. AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
	2,5 - 7,5 cm vlg. AC 11 köti (N) aszfaltbeton kiegyenlítőréteg
	aszfaltács
	meglévő, kiegyenlítő réteg fogadására előkészített aszfaltburkolat

2	tervezett burkolatszerkezet:
	5 cm vlg. AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
	5 cm vlg. AC 11 köti (N) aszfaltbeton kötréteg
	aszfaltács
	20 cm vlg. M63 mechanikai stabilizáció útalap, kékeléssel
	30 cm vlg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
	25 cm vlg. talajcsere

KONZOL 50 Magas- és Mélyépítő Tervező Kft.		Tel.: 06-20-539-0024	
4026 Debrecen, Csemete u. 1. 3/23.		tarcsei75@gmail.com	
HAJDÚNÁNÁS, KÜLTERÜLET,		Tervszám:	
047. HRSZ-ÚT BURKOLATFELÚJÍTÁSÁNAK		18/2017.	
ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE		Rajzsám:	
MINTAKERESZTSZELVÉNYEK		U - 5.2.	
Tervező: Tarcsei László		Mértvány:	
okleveles építómérnök		M 1:50	
KÉ-K-09-0880		Dátum:	
Tarcsei László		2019. február hónap	