MINTAKERESZTSZELVÉNYEK M 1:50

0+000 - 0+025 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT



0+025 - 0+425 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT



1

tervezett burkolatszerkezet:

5 cm vtg. AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
2,5 - 7,5 cm vtg. AC 11 kötő (N) aszfaltbeton kiegyenlítőréteg
aszfaltrács
meglévő, kiegyenlítő réteg fogadására előkészített aszfaltburkolat

2

tervezett burkolatszerkezet:

5 cm vtg. AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg
5 cm vtg. AC 11 kötő (N) aszfaltbeton kötőréteg
aszfaltrács
20 cm vtg. M63 mechanikai stabilizáció útalap, kiékeléssel
30 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
35 cm vtg. talajcsere

KONZOL 50 Magas- és Mélyépítő Tervező Kft.
4026 Debrecen, Csemete u. 1. 3/23.
Tel.: 06-20-539-0024
tarcsai75@gmail.com

HAJDÚNÁNÁS, KÜLTERÜLET,
047. HRSZ-Ú ÚT BURKOLATFELÚJÍTÁSÁNAK
ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE

MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

Tervező: Tarcsai László
okleveles építőmérnök
KÉ-K-09-0880

Tervszám: 18/2017.
Rajzszám: U - 5.1.
Méretarány: M 1:50
Dátum: 2019. február hónap