



RÉSZLETRAJZOK M 1:20


1 - 1




2 - 2



3 - 3



4 - 4



1	tervezett burkolatszerkezet:
5 cm vtg. AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg	
2,5 - 7,5 cm vtg. AC 11 kötő (N) aszfaltbeton kiegyenlítőréteg	
aszfalttrács	
meglévő, kiegyenlítő réteg fogadására előkészített aszfaltburkolat	

2	tervezett burkolatszerkezet:
5 cm vtg. AC 11 kopó (N) aszfaltbeton kopóréteg	
5 cm vtg. AC 11 kötő (N) aszfaltbeton kötőréteg	
aszfalttrács	
20 cm vtg. M63 mechanikai stabilizáció útalap, kiékeléssel	
30 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg	

<b>KONZOL 50</b> Magas- és Mélyépítő Tervező Kft. 4026 Debrecen, Csemete u. 1. 3/23.		Tel.: 06-20-539-0024 tarcσαι75@gmail.com
HAJDÚNÁNÁS, KÜLTERÜLET, 047. HRSZ-ÚT BURKOLATFELÚJTÁSÁNAK ÚTÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE		Tervszám: 18/2017.
<b>RÉSZLETRAJZOK</b>		Rajzsám: U - 6
Tervező: Tarcσαι László okleveles építőmérnök KÉ-K-09-0880		Méretarány: M 1:20
Tarcσαι László		Dátum: 2019. február hónap