


## Tüzzvédelem:

- Meglévő csatlakozási teljesítmény:  
3x50A / 33 kVA /

4x25 mm<sup>2</sup> H07V-K

LEGRAND DLP 100x50 mm-s osztott műa. csatornába húzva

### Betáplálás a meglévő FE jelű főelosztó meglévő kicsatlakozási pontjából

 $R \leq 10 \text{ Ohm}$ 

## MEGJEGYZÉS:

- Névleges feszültség: 3 x 400 / 230V., 50 Hz
- Áramtűrés elleni védelem: TN-C-S rendszer
- A terv csatlakozik a GV-2. és a GE tervlapokhoz
- A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes

Egyéb helyiségekben:

Kapcsolók: +1,1m /

Csátlakozó aljzatok: +0,4m /

- További megjegyzések a műszaki leírásban

- Faláttöréseket azok tűzállósági fokozatának megfelelő tömítéssel kell ellátni.

- Jelmagyarázat a GV-0. sz. tervlapon.

- A Villamos Kivitelezőnek a helyszínen egyeztetési kötelezettsége van a Beruházóval !

Ezen terv a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll

## MEGRENDELŐ:

# Hajdúnánás Városi Önkormányzat

H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

## RAJZ MEGNEV:

## H-4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7.. alatti

# Általános iskola épület FŐZŐKONYHA

## rekonstrukció 0,4 kV-s villamos hálózat terve

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

# Főzőkönyv

0,4 kV-s fővezetéki, elosztó, EPH, csatlakozó aljzat és technológiai berendezések ellátása alaphálózati tervek alapján

Aláírás:

Tervező: Csanda Ferenc  
H-5900 Orosháza, Osz u.1.  
Tervezői szám: V-04/243-97

Munkaszám: 1811./2018.

**Méretarány:** M 1:50

Rajz száma: GV-1.

Dátum: 2018.03.

BERENDEZÉSI LELTÁR:

1. zuhanytálca+zuhanyfüggöny 1 db
2. munkaközi kézműs 4 db
3. 75/75 rozsdamentes mosogató 2 db
4. 90/90 rozsdamentes mosogató 2 db
5. 60/90 két medencés rozsdamentes mosogató flexibilis kihúzható fejfel 1 db
6. rozsdamentes falikút 1 db
7. 60/60 elektromos számoló 2 db
8. 60/60 rozsdamentes acélpult 2 db
9. 330/60 rozsdamentes acélpult 1 db
10. 60/140 rozsdamentes acélpult 1 db
11. 80/150 rozsdamentes acélpult 2 db
12. 115/65 melegentartó pult 1 db
13. 210/50 rozsdamentes acélpult 1 db
14. 120/40 rozsdamentes tálcátartó 1 db
15. 120/50 rozsdamentes acélpult 1 db
16. 100/75 rozsdamentes acélpult moslékkihúzóval 1 db
17. 150/75 rozsdamentes csepegtető tálca 1 db
18. 150/60 rozsdamentes acélpult 1 db
19. 272/60 rozsdamentes acélpult 1 db
20. 320/60 rozsdamentes edénytároló polc 1 db
21. 60/60/85 pohármosó gép 1 db
22. 60/60/180 270/60 rozsdamentes acélborítású hűtő 3 db
23. 285/70 rozsdamentes szállítendő tároló polc 1 db
24. 107/90 rozsdamentes acél csepegtető tálca 1 db
25. 150/90 270/60 rozsdamentes acél elszívó ernyő 1 db
26. wc csésze 1 db
27. rozsdamentes padlóösszefolyó 8 db
28. áltörőszekrény 2 fős 2