

3x400/230 V, 50 Hz
In = 50 A
I_z = 10 kA(IE) Isec
Igyűjtősm = 50 A

Védettség: IP41
Áramütés elleni védelem : TN-S rendszer + EPH hálózati
Tűkódzás: acéltelmez faliszekrény
Igyűjtősm = 50 A
maszkolt rendszer, állászo ajtóval


"VK" jelű 0,4 kV-s Konyha elosztó

Figyelemztető felirat:
"VIGYÁZAZZ 400 V !"
Tűzoltás csak CO2-vel !

Csatl.4. oldalhoz

Állandó üz. ák.

Csatl.6. oldalhoz



Jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 valamint -3:2013 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfeleltetve kell készíteni.

Modulszám															
Legzés szám	23.	24.	25.	26.	27.	28.									
Megnevezés	Technológia főkapcsoló	POHÁRMOSÓ AK.	MELLENTARTÓPULT AK.	ELEKTROMOSFŐZŐZSÁMOLY 1. AK.	ELEKTROMOSFŐZŐZSÁMOLY 2. AK.	ELSZÍVÓ AK.									
Teljesítmény (kW)			2,6	3,5	3,5	0,034									
Védőcsatlakozás		Ø16MM-SSYMALENVEDECSŐ	Ø21MM-SSYMALENVEDECSŐ	Ø21MM-SSYMALENVEDECSŐ	Ø21MM-SSYMALENVEDECSŐ	Ø16MM-SSYMALENVEDECSŐ									
Kábel típus		H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K									
Kereszlet (mm2)		3X2,5	3X4	3X4	3X4	3X1,5									
A tervezett műszaki megoldások a tervező szaklenni tudásának kiegészítő jogvédelmének alávetettek															
Tervező:	Csanda Ferenc	V-04-243-97													
Szerkesztő:	Csanda Ferenc														
Dátum:	2018-03. hó		Állítás												
ETRON 3000 Kft.															
Szerkelet: 5900 Orosháza, Ősz u. 1. Tel.: 30-6350-290 E-mail: etronkft@gmail.com				Tervező:				Tárgy:				Hajdúháza Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúháza Községi ter. 1. H-4080 Hajdúháza, Ősz u. 3-5-7. "VK" jelű Konyhai elosztó Egyvonalas rajz			
Bentudj.: "VK"				Bentudj.: SCHIRACK				Rajzszám:				Lapok: 6 Lap: 5			
CE-1.															