3x400/230 V, 50 Hz
In = 50 A
Iz = 10 kAeff/1sec
Igyűjtősín = 50 A

Védettség: IP41
Áramütés elleni védelem : TN-S rendszer + EPH hálózat
Tokozás: acéllemez faliszekrény
maszkolt rendszer, átlátszó ajtóval

"VK" jelü 0,4 kV-s Konyha elosztó

Figyelmeztető felirat:
"VIGYÁZZ 400 V ! "
Tüzoltás csak C02-vel !



Jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 valamint -3:2013 szabvány " Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell készíteni.

Mezőszám							
Leágazás szám	29.	30.	31.	32.	33.	34.	
Megnevezés	LÉGKEZELŐ ÁK.	TART.	TART.	TART.	TART.	TART.	
Teljesítmény (kW)	0,8+0,8						
Védőcső/csatorna	Ø16MM-SSYMALENVÉDŐCSŐ						
Kábel típus	H07V-K	-	-	-	-	-	
Keresztm.(mm2)	3X2,5	-	-	-	-	-	

A tervezett műszaki megoldások a tervező szellemi tulajdonát képezik és ezért szerzői jogvédelem alatt állnak.

Tervező:	Csanda Ferenc	V-04-243-97	Csanda Ferenc	
Szerkesztő:	Csanda Ferenc			
Dátum:	2018-03. hó		Aláírás	

Tervező:

ETRON 3000 Kft.
Székhely: 5900 Orosháza, Ősz u. 1.
Tel.: 30/6-350-290
E-mail: etronkft@gmail.com

Létesítmény: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Főzőkonyha felújítása
H-4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7.

Tárgy: "VK" jelű Konyhai elosztó
Egyvonalas rajz

Berend.jel: "VK"
Berend.tip.: SCHRACK
Munkaszám: 1811./2018.
Lapok: 6 Lap: 6.
Rajzszám: GE-1.