

Jelmagyarázat

Kétpólusú kapcsoló ( vagy kétpólusú vízmentes kapcsoló ) oldalfalba stílyeszve 1,2m-en.

2+ f dugalj oldalfalba stílyeszve 1,2 m-en.

2+ f vízmentes dugalj oldalfalba stílyeszve 1,2 m-en.

2x2+ f dugalj oldalfalba stílyeszve 0,4 és 1,2 m-en.

Strukturált csatlakozó oldalfalba stílyeszve 0,4 és 1,2 m-en.

Háromfázisú dugaszoló csatlakozó tábla oldalfalra szerelve 1,5m-en.

IP44-es as SIMOVILL SECRET LED 2000-D60 22W-os LED lámpatest álmennyezetre stílyeszve.

IP20-as SIMOVILL SECRET LED 2000-D60 22W-os LED lámpatestálmennyezetre stílyeszve.

IP-65 por és páramentes 40W-os Led-es lámpatest mennyezetre szerelve. (Típus: Simovill Prima LED 40NW-236 )

IP-65 por és páramentes 72W-os Led-es lámpatest tartószerkezetre vagy mennyezetre szerelve. (Típus: Simovill Prima Led 72NW-236 )

IP-20-as 60x60cm-es 40W-os ledpanel álmennyezetre stílyeszve. (Simovill FLAT-V PR LED 38,418NW ).

Háromfázisú motor a kapu mozgatóához.

Szellőzőventillátor bekötés gépész terv szerint.


Kapunyitó kezelőegység oldalfalra szerelve 1,5m-en.

Fűtésszabályzó termosztát oldalfalra szerelve 1,5m-en.

100x60mm-es kábeltálcá.

Több áramkör közös nyomvonalon.

Elektromos vezeték.



Megjegyzés

Hálózati feszültség: 3x400/230V, 50Hz.

Érintésvédelem: Nullázás, TN-S.

Kapcsolódó terv: Ge-2



Komplex Tervező Vállalkozó és Szolgáltató KFT.  
4400 Nyíregyháza, Selyem utca 21.  
Tel.: 06-42-500-324; E-mail: topeanmkft@chello.hu

Építkezés helye:

4080 Hajdúnánás,  
Arany János ú 45. ( hrsz 5761/1 )

Méretarány:

1:75

Rajz megnevezése:

Zólség - gyümölcs hűtőtároló villanszerelési tervre

Dátum:  
2018.március 21.

Tervfajta:

Kiviteli

Törzsszám:

1378/2018

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Vezető tervező:

EN-T-15-0076  
V - T - 15 - 0076

Szerkesztő, rajzoló:

Papp Antal

Tervező munkatárs:

Kosztályi Károl

Rajzszám:

Ge - 1