


Tűzvédelem:

A belügyminiszter 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet alapján

- Meglévő csatlakozási teljesítmény:
3x50A / 33 kVA /

Jelen terven szerelő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 és -3:2013 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfigyelve kell készíteni.



MEGJEGYZÉS:

- Névleges feszültség: 3 x 400 / 230V., 50 Hz
- Áramütés elleni védelem: TN-C-S rendszer
- A terv csatlakozik a GV-1. és a GE tervlapokhoz
- A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes
- Egyéb helyiségekben:
- Kapcsolók: +1,1m /
- Csatlakozó aljzatok: +0,4m /
- További megjegyzések a műszaki leírásban

- Faláttöréseket azok tűzállósági fokozatának megfelelő tömítéssel kell ellátni.


- Jelmagyarázat a GV-0. sz. tervlapon.

- A Villamos Kivitelezőnek a helyszínen egyeztetési kötelezettsége van a Beruházóval !

Ezen terv a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll

BERENDEZÉSI LELTÁR:

1. zuhanytálca+zuhanyfüggöny 1 db
2. munkaközi kézmosó 4 db
3. 75/75 rozsdamentes mosogató 2 db
4. 90/90 rozsdamentes mosogató 2 db
5. 60/90 két medencés rozsdamentes mosogató flexibilis kihúzható fejjel 1 db
6. rozsdamentes falikút 1 db
7. 60/60 elektromos zsámoly 2 db
8. 60/60 rozsdamentes acélpult 2 db
9. 330/60 rozsdamentes acélpult 1 db
10. 60/140 rozsdamentes acélpult 1 db
11. 80/150 rozsdamentes acélpult 2 db
- 12.115/65 melegentartó pult 1 db
13. 210/50 rozsdamentes acélpult 1 db
14. 120/40 rozsdamentes tálcataartó 1 db
15. 120/50 rozsdamentes acélpult 1 db
16. 100/75 rozsdamentes acélpult mosléklehúzóval 1 db
17. 150/75 rozsdamentes csepegtető tálca 1 db
18. 150/60 rozsdamentes acélpult 1 db
19. 272/60 rozsdamentes acélpult 1 db
20. 320/60 rozsdamentes edénytároló polc 1 db
21. 60/60/85 pohármosó gép 1 db
22. 60/60/180 270/60 rozsdamentes acélborítású hűtő 3 db
23. 285/70 rozsdamentes szállítóedény tároló polc 1 db
24. 107/90 rozsdamentes acél csepegtető tálca 1 db
25. 150/90 270/60 rozsdamentes acél elszívó ernyő 1 db
26. wc csésze 1 db
27. rozsdamentes padlóösszefolyó 8 db
28. öltözőszekrény 2 fős 2

MEGRENDELŐ: Hajdúnánás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.	Aláírás: 
	Tervező: Csanda Ferenc Tervezői szám: H-5900 Órosháza, Ósz u.1. V-04/243-97
	Munkaszám: 1811./2018.
	Méretarány: M 1:50
RAJZ MEGNEV: H-4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7.. alatti Általános iskola épület FŐZŐKONYHA rekonstrukció 0,4 kV-s villamos hálózat terve RAJZ MEGNEVEZÉSE: Főzőkonyha Világítási hálózati tervlap	Rajz száma: GV-2.
	Dátum: 2018.03.

A tervdokumentációban BARMELY típus vagy gyártmányjelzés csak az alkalmazni kívánt műszaki színvonal megjelölését szolgálja, annak műszaki tartalmával egyenértékű BARMELY más gyártmány alkalmazható !